

Przedmiar

Budowa odcinka kablowej instalacji eNN dla zasilania imprez plenerowych –
Szkola Łubno Szlacheckie - działka nr 391/11.
Obiekt Szkoła Łubno Szlacheckie

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	J.M	Obmiar
		Odcinek linii kablowej z montażem zewnętrznego słupka gniazdowego RTR		
1	KNR 5122-2-2-2	Montaż przepustów rurowych w stropach lub ścianach o grubości do 20 cm z ręczny przebijanie otworów. Rura o średnicy zewnętrznej do 100 mm krotność = 1,00	szt	1
2	KNNR 5122-2-2-2	Tablice rozdzielcze elektryczne o masie do 20 kg- rozdzielnica natynkowa 2-polowa; IP5, IIKI z wyposażeniem (RT2)	szt	1
	Kłakulacja własna	Dostawa i montaż podlicznika	szt	1
4	KSNR 5122-2-2-2	Linie zasilające wykonywane przewodami i kablami o łącznym przekroju żył do 25 mm ² , w rurach winidurowych o średnicy do 28 mm, na tynku, podłoże z cegły - YKY 5x10 mm krotność = 1,00		12
5	KNR 2122-2-2-2	Ręczne kopanie rowów dla kabli, o głębokości do 0,8 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m. Grunt kategorii I. krotność = 1,00		34
6	KNR 2122-2-2-2	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, o głębokości do 0,8 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m. Grunt kategorii I. krotność = 1,00		34
7	KNNR 5122-2-2-2	Łożenie rur osłonowych z PC o średnicy do 100 mm - rura karbowana 2-ścienna HDPE f100 mm krotność = 1,00		35
8	KNNR 5122-2-2-2	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m krotność = 1,00		70
9	KNNR 5122-2-2-2	Łokładanie kabli o masie do 20 kg w rurach, pustakach lub kanałach załkniętych-YKY 5x10 mm krotność = 1,00		35
10	KNNR 5122-2-2-2	Obrobka na sucho kabli na napięcie do 10 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego, o przekroju żył do 25 mm ² krotność = 1,00	szt	2
11	KNNR 5122-2-2-2	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg ocowane na fundamentach prefabrykowanych - Słupki gniazdowe RTR na fundamentach - wyposażenie 2 gniazda 3-fazowe i 2 gniazda jednofazowe krotność = 1,00	szt	1
12	KNNR 5122-2-2-2	Badanie linii kablowej niskiego napięcia. Kabel N.N. o ilości żył 5 krotność = 1,00	odcinek	1
13	Kłakulacja własna	Inwentaryzacja powykonawcza wraz z dok. powykonawczą	kpl	1