

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Roztoki dz. nr ewid. 7 i 6/2			
1 d.1	KNR 2-01 0108-06	Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszybia rzadkie	ha		
		200 * 2 * 2 / 10000	ha	0,080	
				RAZEM	0,080
2 d.1	KNR 2-01 0110-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp		
		20	mp	20,000	
				RAZEM	20,000
3 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		200 * 3,0	m2	600,000	
				RAZEM	600,000
4 d.1	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm - uzupełnienie wyrw i kolein	m3		
		200 * 2,75 * 0,1 * 10%	m3	5,500	
				RAZEM	5,500
5 d.1	KNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm- tłucznie do nawierzchni drogowych, sortowane 31,5-63,0 mm	m2		
		200 * 2,75	m2	550,000	
				RAZEM	550,000