

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Remont drogi przez las Brzezówka - Potakówka			
1 d.1	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		250 * 3,0	m2	750,000	
				RAZEM	750,000
2 d.1	KNR 2-01 0201-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorczymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - udrożnienie rowów oraz ścinanie poboczy w celu odprowadzenia wody	m3		
		250 * 0,15	m3	37,500	
				RAZEM	37,500
3 d.1	KNR 2-01 0235-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II - analogia - wbudowanie ziemi z odkopu w pobocze	m3		
		250 * 0,15	m3	37,500	
				RAZEM	37,500
4 d.1	KNR AT-03 0201-03	Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - pospółka do Rm=2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm z odziarnieniem istniejącej nawierzchni tłuczniowej gr doziarnienia 10cm pospółka	m2		
		250 * 3,0	m2	750,000	
				RAZEM	750,000
5 d.1	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm - mieszanka kruszywa - warstwa odprężająca stabilizację oraz warstwa nawierzchniowa	m2		
		250 * 3,0	m2	750,000	
				RAZEM	750,000